

Zamawiający: Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza
Adres: ul. Opolska 7, 44-335 Jastrzębie-Zdrój

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Nazwa zamówienia: **Montaż instalacji fotowoltaicznej dla budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej przy ul. Opolskiej 7 w Jastrzębiu-Zdroju.**

Adres: ul. Opolska 7 w Jastrzębiu-Zdroju

<i>Kody CPV:</i>	Roboty instalacyjne w budynku	45300000-0
	Słoneczne moduły fotoelektryczne	09331200-0
	Roboty budowlane w zakresie budynków	45210000-2

Data opracowania: październik 2021r.

Autor opracowania: Marek Chlipała, Paweł Posanow

1. Wstęp:

Podstawowym przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, dostawa, montaż oraz uruchomienie instalacji fotowoltaicznej o mocy 30 kW dla budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej (POW) przy ul. Opolskiej 7 w Jastrzębiu-Zdroju. **Zamawiający zastrzega możliwość zwiększenia mocy instalacji fotowoltaicznej w przypadku uzyskania większej ilości środków finansowych.** Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy, przy zlecaniu i realizacji w/w robót. Specyfikacja obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu prawidłowe wykonanie robót budowlanych w zakresie montażu instalacji fotowoltaicznej.

2. Ogólny opis:

- moduły fotowoltaiczne muszą zostać podłączone do falownika beztransformatorowego za pomocą kabli solarnych;
- instalacja fotowoltaiczna musi składać się z modułów fotowoltaicznych o mocy nie mniejszej niż 340 Wp;
- falownik za pomocą kabla lub przewodu zostanie podłączony do rozdzielni głównej lub wewnętrznego obwodu budynku, którego parametry techniczne pozwolą na przyłączenie danej mocy;
- energia wyprodukowana przez instalację fotowoltaiczną będzie zużywana na potrzeby własne budynku, a nadwyżki oddawane do sieci w systemie opustów (bezgotówkowe rozliczenie ilości energii w ramach systemu opustu odbywać się będzie w okresie rocznym);
- instalacja fotowoltaiczna musi posiadać możliwość podłączenia do systemu monitoringu, umożliwiającego monitorowanie jej pracy z wykorzystaniem komputera lub urządzenia mobilnego np. przez interfejs www;

3. W ramach zamówienia do obowiązków wykonawcy należy:

- przygotowanie dokumentacji projektowej przez uprawnionego projektanta i przedstawienie jej Zamawiającemu do akceptacji;
- uzgodnienie projektów instalacji fotowoltaicznych (dokumentacji) z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej oraz zawiadomienia organów Państwowej Straży Pożarnej;
- dostawa i montaż nowych urządzeń i komponentów składających się na kompletną instalację fotowoltaiczną (moduły i inwerter wyprodukowane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed montażem u zamawiającego);
- przyłączenie instalacji do sieci wewnętrznej obiektu i jej uruchomienie;
- wykonanie pomiarów instalacji;
- przeprowadzenie instruktażu dla wyznaczonych przez dyrektora POW użytkowników obiektu w zakresie obsługi instalacji oraz postępowania w sytuacjach awaryjnych;
- sporządzenie i przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej zawierającej m.in. projekt instalacji, instrukcję obsługi, karty katalogowe urządzeń, deklaracje właściwości użytkowych DWU, raporty z testów i pomiarów końcowych instalacji, nastawy zabezpieczeń falownika;
- przygotowanie wniosków do Zakładu Energetycznego w celu włączenia instalacji fotowoltaicznej do sieci elektroenergetycznej na warunkach najbardziej korzystnych dla zamawiającego;
- dokonanie zgłoszenia instalacji fotowoltaicznej w Zakładzie Energetycznym przez dostarczenie wniosku wraz z wymaganymi przez Zakład Energetyczny dokumentami;
- dokonywanie okresowych kontroli i przeglądów instalacji w okresie gwarancji i rękojmi;
- serwisowanie instalacji w okresie wskazanym w dokumentacji przetargowej;

Przed przystąpieniem do sporządzenia dokumentacji wykonawczej należy zweryfikować informacje dotyczące budynku w terenie. Zamawiający dopuszcza zamontowanie instalacji fotowoltaiki na dachu budynku i/lub na terenie utwardzonym pomiędzy budynkiem, a boiskami sportowymi.

4. Zakres prac montażowych obejmuje:

- montaż konstrukcji wsporczej dla modułów fotowoltaicznych;
- montaż modułów fotowoltaicznych;
- montaż falownika fotowoltaicznego;
- wykonanie prac pomocniczych budowlanych (przebicia, otwory montażowe, przejścia instalacyjne przez przegrody budowlane, izolacje itd.);
- poprowadzenie tras kablowych strony AC i DC;
- montaż zabezpieczeń strony AC i DC;
- wykonanie testów i pomiarów końcowych;
- wykonanie testowego uruchomienia instalacji fotowoltaicznej;
- zainstalowanie i uruchomienie oprogramowania służącego do monitoringu pracy instalacji;
- wykonanie zgłoszenia instalacji fotowoltaicznej do Zakładu Energetycznego;
- instruktaż użytkownika instalacji fotowoltaicznej;

5. Minimalne wymagania dla komponentów instalacji fotowoltaicznej:

Moduły fotowoltaiczne.

Zastosowane **moduły fotowoltaiczne** powinny posiadać następujące parametry:

- sprawność: nie mniejszą niż 18%;
- typ ogniw: krzemowe;
- moc maksymalna modułu w warunkach STC: nie mniejsza niż 340 Wp (dla modułów 60–ogniowych);
- moduł zbudowany z ogniw polikrystalicznych lub monokrystalicznych;
- wartość bezwzględna temperaturowego wskaźnika mocy: nie większa niż 0,45%/°C;
- współczynnik wypełnienia: nie mniejszy niż 0,77;
- stosunek NOCT / STC powyżej 75%;
- tylko dodatnia tolerancja mocy;
- wytrzymałość mechaniczna: nie mniejsza niż 5 400 Pa;
- dopuszczalny prąd wsteczny - nie mniej niż 15 A;
- rama – wymagana aluminiowa;
- stopień ochrony nie gorszy niż IP65;
- puszka przyłączeniowa zawierająca minimum 3 diody bypass;
- gwarancja, że moc znamionowa modułu fotowoltaicznego od drugiego roku eksploatacji przez okres co najmniej 24 lat będzie spadać o nie więcej niż 0,8% mocy znamionowej na rok;
- moduł fotowoltaiczny i inwerter wyprodukowany nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą jego instalacji;
- minimalna gwarancja producenta na produkt: 15 lat;
- serwis zlokalizowany w Polsce;

Normy dot. modułów fotowoltaicznych, którymi należy kierować się przy doborze i projektowaniu:

- odporność na PID: zgodnie z normą ICE 62804-1:2015 lub równoważną;
- karta katalogowa modułu fotowoltaicznego zawierająca parametry techniczne, dostarczona zgodnie z normą PN-EN 62446:2016 „Systemy fotowoltaiczne przyłączone do sieci elektrycznej [...]”;
- zgodność modułu fotowoltaicznego z normą PN-EN 61730-1:2007 „Ocena bezpieczeństwa modułu fotowoltaicznego (PV) Część 1: Wymagania dotyczące konstrukcji”;
- zgodność modułu fotowoltaicznego z normą PN-EN 61215:2015 „Moduły fotowoltaiczne z krzemu krystalicznego do zastosowań naziemnych - Kwalifikacja konstrukcji i aprobaty typu” lub PN-EN 61646 (lub równoważne)

Falownik fotowoltaiczny (inwerter):

Moduły fotowoltaiczne powinny być podłączone do falownika beztransformatorowego za pomocą kabli solarnych podwójnie izolowanych. Falownik zostanie podłączony do instalacji wewnętrznej budynku. Do zamiany prądu stałego na przemienny zostanie zastosowany falownik trójfazowy beztransformatorowy. Instalacja fotowoltaiczna musi mieć możliwość zbierania danych o ilości wyprodukowanej energii w cyklach dziennych, miesięcznych i rocznych. Dane o ilości wyprodukowanej energii muszą być prezentowane lokalnie z wykorzystaniem wyświetlacza falownika lub innego urządzenia do prezentowania danych, jeżeli falownik nie jest wyposażony w wyświetlacz (np. przez interfejs www). Zastosowany w instalacji falownik (inwerter) powinien posiadać następujące parametry:

- typ falownika: beztransformatorowy;
- sprawność euro: nie mniejsza niż 96%;
- stopień ochrony: min. IP65;
- współczynnik zakłóceń harmonicznym prądu: poniżej 3%;
- sposób chłodzenia: naturalna konwekcja lub wymuszona wentylatorowa;
- gwarancja: nie krótsza niż 10 lat;
- możliwość modyfikacji współczynnika mocy $\cos\phi$: 0,90 niedowzbudzenie do 0,90 przewzbudzenie;
- serwis zlokalizowany w Polsce;

Inwerter powinien charakteryzować się następującymi zabezpieczeniami:

- zabezpieczenie przed odwróconą polaryzacją DC;
- zintegrowany rozłącznik DC;
- monitoring zwarcia doziemnego;
- zabezpieczenie przeciwzwarcia AC typu II;
- zabezpieczenie przeciwprzepięciowe AC typu II;
- monitoring parametrów sieci AC;
- system monitorowania przebiegu prądu;
- zabezpieczenie przeciwzwarcia DC typu II;
- zabezpieczenie przeciwprzepięciowe DC typu II;

Normy dot. falownika (inwertera), którymi należy kierować się przy doborze i projektowaniu:

- zgodność inwertera z wymogami rozporządzenia (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016r. w sprawie ustanowienia kodeksów sieciowych NC (ang. Network Codes), zwanych RfG.
- zgodność inwertera z dyrektywą 2014/30/UE (kompatybilności elektromagnetycznej)
- zgodność inwertera z dyrektywą 2014/35/UE (niskonapięciową)
- Norma PN-EN 61000-6 (Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne)
- zgodność z normami PN-EN 61000-3 (Oddziaływanie na sieć)
- karta katalogowa inwertera zawierająca parametry techniczne dostarczona zgodnie z normą PN-EN 62446:2016 „Systemy fotowoltaiczne przyłączone do sieci elektrycznej”
- instrukcja montażu i obsługi falownika w języku polskim;

Optymalizatory mocy:

Jeżeli w instalacji fotowoltaicznej konieczne będzie zastosowanie optymalizatorów mocy, powinny one posiadać następujące parametry:

- współpraca z dowolnym falownikiem;
- sprawność maksymalna: nie mniejsza niż 98%;
- gwarancja na optymalizator mocy: nie mniej niż 10 lat;
- zastosowane optymalizatory mocy nie powinny ograniczać sposobu montażu modułów fotowoltaicznych;
- serwis zlokalizowany w Polsce;

Konstrukcja wsporcza – system montażowy:

Panele fotowoltaiczne muszą być przymocowane, niezależnie od lokalizacji systemu, do konstrukcji wsporczej. Rodzaj konstrukcji wsporczej należy dostosowywać indywidualnie do pokrycia dachowego, lokalizacji oraz dodatkowo istniejącej infrastruktury. Konstrukcja wsporcza dla paneli fotowoltaicznych powinna posiadać następujące parametry:

- dedykowana do miejsca montażu (odpowiednia konstrukcja na dachu płaskim i skośnym);
- wykonana z aluminium lub stali ocynkowanej (odporna na warunki atmosferyczne: temperaturę, wilgotność, wiatr);
- sposób montażu dedykowany do istniejącego pokrycia dachowego, zgodnie z wytycznymi producenta konstrukcji.

Normy dot. konstrukcji wsporczej, którymi należy kierować się przy doborze i projektowaniu:

- karta katalogowa systemu montażowego zawierająca parametry techniczne dostarczona zgodnie z normą PN-EN 62446:2016 „Systemy fotowoltaiczne przyłączone do sieci elektrycznej [...]”
- zgodność systemu montażowego z normą PN-EN 1090-1+A1:2012 - „Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych -- Część 1: Zasady oceny zgodności elementów konstrukcyjnych”
- zgodność systemu montażowego z normą PN-EN 1090-2:2018-09 - „Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych -- Część 2: Wymagania techniczne dotyczące konstrukcji stalowych”
- zgodność systemu montażowego z normą PN-EN 1090-3:2019-05 - „Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych -- Część 3: Wymagania techniczne dotyczące wykonania konstrukcji aluminiowych”
- zgodność systemu montażowego z normą PN-EN 1991-1-3:2005 „Oddziaływanie na konstrukcje. Część 1-3 : Obciążenie śniegiem”
- zgodność systemu montażowego z normą PN-EN 1991-1-4:2008 „Oddziaływanie na konstrukcje. Część 1-3 : Oddziaływania wiatru”
- zgodność systemu montażowego z dyrektywą unijną 2001/95/WE w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów;

Ochrona przeciwporażeniowa:

Ochrona przeciwporażeniowa powinna być realizowana przez:

- zachowanie odległości izolacyjnych;
- izolację roboczą;
- szybkie samoczynne wyłączenie w układzie sieciowym;
- projektowanie instalacji zgodne z przepisami budowlanymi w zakresie ochrony przeciwporażeniowej oraz wymogami normy PN-IEC-6364;

Ochrona przeciwprzepięciowa:

System fotowoltaiczny musi być zabezpieczony przed przepięciem. Ochrona przeciwprzepięciowa powinna być zapewniona poprzez:

- usytuowanie ograniczników przepięć zawsze jak najbliżej chronionego obiektu;
- zastosowanie ograniczników przepięć typu 1 lub typu 2. Po stronie zmiennoprądowej, w każdym przypadku należy zastosować ochronę przeciwprzepięciową typu 1 lub typu 2, gdy są zachowane odstępy izolacyjne, zabezpieczając inwerter przed przepięciami w sieci elektroenergetycznej. Dodatkowo należy zainstalować w rozdzielniczy głównej ogranicznik typu 1 lub 1+2;
- ogólne zasady doboru typów ograniczników przepięć w systemie fotowoltaiki, które należy zweryfikować na etapie realizacji instalacji;

Ochrona odgromowa powinna być realizowana w następujący sposób:

- panele fotowoltaiczne należy lokalizować w przestrzeni chronionej przy zachowaniu odpowiedniego odstępu izolacyjnego, uniemożliwiającego wystąpienie przeskoków iskrowych pomiędzy elementami instalacji odgromowej, a dodatkowo metalowymi elementami chronionego urządzenia. Minimalny odstęp izolacyjny należy wyliczyć indywidualnie.
- wykonanie połączeń wyrównawczych (uziemia) instalacji fotowoltaicznej;

Minimalne wymagania w zakresie okablowania po stronie DC:

- maksymalne dopuszczalne napięcie pracy DC - nie mniej niż 1,5 kV
- min. temperatura pracy: -40°C
- maks. temperatura pracy: 90°C
- materiał żyły – miedź
- budowa żyły - wielodrutowa linka cynowana
- izolacja podwójna
- materiał izolacji - guma bezhalogenowa lub polietylen sieciowany
- dodatkowe właściwości - odporne na UV, wodę

Normy dot. okablowania, którymi należy kierować się przy doborze i projektowaniu:

- karta katalogowa okablowania DC zawierająca parametry techniczne dostarczona zgodnie z normą PN-EN 62446:2016 „Systemy fotowoltaiczne przyłączone do sieci elektrycznej [...]”
- zgodność okablowania z normą PN-EN 50618:2015-03 „Kable i przewody do systemów fotowoltaicznych”
- zgodność okablowania z normą PN-EN 60332 „Badania palności kabli oraz przewodów [...]”
- odporność izolacji na promieniowanie słoneczne i UV
- dobór okablowania DC zapewniający spadek napięcia < 1%

Minimalne wymagania w zakresie okablowania po stronie AC:

Między inwerterem, a rozdzielnią zbiorczą AC oraz rozdzielnią główną-budynkową (rozdzielnicą niskiego napięcia) należy poprowadzić przewody miedziane o parametrach dobranych do mocy zainstalowanej w instalacji fotowoltaicznej. Przekrój przewodu należy dobrać do warunków obciążenia długotrwałego, spadku napięć oraz warunków zwarciovych danej sekcji.

Rozdzielnię użytkownika należy wyposażyć w wyłączniki dobrane do warunków pracy każdego inwertera. Nie dopuszcza się łączenia inwerterów do współdzielonych wyłączników.

- maksymalne napięcie po stronie AC - nie mniej niż 0,7 kV;
- min. temperatura pracy: -20°C;
- maks. temperatura pracy: 80°C;
- materiał żyły – miedź;
- budowa żyły – wielodrutowa lub jednodrutowa;
- izolacja pojedyncza;
- materiał izolacji żyły - polwinil lub guma bezhalogenowa;
- materiał powłoki zewnętrznej w przypadku zastosowania kabla/przewodu wewnątrz budynku – polwinil lub guma bezhalogenowa;
- materiał powłoki zewnętrznej w przypadku zastosowania kabla na zewnątrz - guma bezhalogenowa;
- dodatkowe właściwości w przypadku zastosowania zewnętrznego - odporne na UV, wodę;

Wymagania w zakresie prac montażowych:

1. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić prace montażowe w taki sposób, aby nie powodować uciążliwości dla dzieci znajdujących się w POW oraz osób pracujących na terenie obiektu.
2. Przed rozpoczęciem wszelkich prac monterskich, Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej obiektu, na którym będą prowadzone prace.
3. Wszelkie istniejące uszkodzenia np. pokrycia dachu i inne ważne szczegóły należy zidentyfikować, opisać i sfotografować.
4. Pracownicy firmy powinni posiadać odpowiednie uprawnienia pozwalające na pracę na wysokości. W trakcie prac montażowych na dachu, pracownicy powinni poruszać się w odpowiednich szelkach bezpieczeństwa z systemem zabezpieczeń linowych oraz przestrzegać zasad BHP z tym związanych.
5. Zastosowanie systemowych przepustów dachowych przeznaczonych dla okablowania, zapewniających szczelne przejście przez dach.

Montaż modułów fotowoltaicznych - Zamawiający wymaga, aby:

- a) moduły fotowoltaiczne były zamocowane zgodnie z wytycznymi projektu wykonawczego;
- b) montaż i rozplanowanie należy wykonać zgodnie z projektem wykonawczym i instrukcją dostarczoną przez producenta;
- c) przy dokręceniu połączeń śrubowych moment dokręcenia należy **kontrolować za pomocą klucza dynamometrycznego**;
- d) w przypadku montażu elementów ze stali ocynkowanej należy zabezpieczyć antykorozyjnie wszystkie miejsca, w których doszło do uszkodzenia ochronnej powłoki;
- e) nie dopuszcza się wykorzystania nośnych połączeń skręcanych konstrukcji wsporczej do montażu innych elementów konstrukcyjnych, w tym połączeń wyrównawczych.

Montaż falownika - Zamawiający wymaga, aby:

- a) montaż falownika wykonać zgodnie z wymaganiami producenta zastosowanego falownika w miejscu najkorzystniejszym do jego montażu np. w okolicy rozdzielni głównej/układu

- pomiarowego obiektu;
- b) falownik należy przymocować do materiału niepalnego;
- c) wysokość montażu należy tak dobrać, aby wyświetlacz znajdował się nie niżej niż 150 cm i nie wyżej niż 180 cm, o ile istnieją techniczne możliwości;
- d) wokół falownika należy zachować wolne przestrzenie niezbędne do prawidłowej wentylacji zgodnie z wymaganiami producenta falownika.

Wykonanie robót kablowych - Zamawiający wymaga, aby:

1. Okablowanie było wykonane zgodnie z przepisami krajowymi (norma PN-HD 60364- 1:2010 oraz PN-IEC 60364-3:2000). Wielkość tras i kanałów kablowych powinny umożliwiać łatwe wciąganie i wyciąganie odpowiednich kabli. Dostęp powinien być zamykany za pomocą zdejmowanych lub uchylnych pokryw.
2. Obwody należy prowadzić tak, aby unikać tworzenia pętli indukcyjnej. Szczególnie w przypadku układania kabli strony DC należy wykonywać to w taki sposób, aby przewód plusowy znajdował się możliwie blisko przewodu minusowego.
3. Przewody prowadzone w miejscach narażonych na bezpośrednie oświetlenie promieniami słonecznymi muszą być dodatkowo zabezpieczone poprzez ich prowadzenie w rurach ochronnych.
4. Przejścia przewodów między elementami konstrukcji wsporczej w miejscach mogących narażać kabel na uszkodzenie należy dodatkowo zabezpieczyć peszlem lub rurą ochronną.
5. Połączenia kabli pod modułami paneli fotowoltaicznych wykonane za pomocą szybko-złączy należy zabezpieczyć przed wnikaniem wilgoci poprzez zamocowanie ich do szyn znajdujących się pod modułami.
6. Wewnątrz budynku przewody należy prowadzić wykorzystując systemowe korytka kablowe, nie dopuszcza się prowadzenia kabla w sposób niezabezpieczony dodatkową osłoną.

Wymagania dotyczące prac zanikających i terenu montażu:

Prowadzenie prac wykończeniowych w ramach montażu instalacji fotowoltaiki wymaga pozostawienia stanu budynku, w tym przegród, elewacji i elementów instalacyjnych w stanie niepogorszonym, niż stan zastany. Prace wykończeniowe muszą uwzględniać wszystkie aspekty dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa i konserwacji występujących instalacji.

Testy i pomiary końcowe:

Po wykonaniu montażu instalacji fotowoltaicznej należy przeprowadzić (jeszcze przed zgłoszeniem gotowości do odbioru) testy końcowe oraz próby zdefiniowane w normie PN-HD 60364-6:2016-07. W ramach przeprowadzonych testów oraz kontroli instalacji należy wykonać wymienione poniżej czynności:

- kontrola strony DC;
- kontrola ochrony przeciw przepięciom i porażeniom prądem elektrycznym;
- kontrola strony AC;
- kontrola oznakowania i identyfikacji;
- testy ciągłości uziemienia ochronnego lub ekwipotencjalnych przewodów kompensacyjnych;
- test polaryzacji;
- pomiar napięcia obwodu otwartego;
- pomiar prądu;
- testy funkcjonalności;
- testy rezystancji izolacji;
- kontrola ochrony przeciwporażeniowej;
- **pomiary zalecane przez normę PN-EN 62446-1:2016-08;**

- badanie kamerą termowizyjną;
- pomiar krzywych prądowo-napięciowych łańcuchów modułów;

Wszystkie prace oraz pomiary muszą zostać wykonane przez osoby posiadające odpowiednie przeszkolenie potwierdzone stosownymi uprawnieniami - Stowarzyszenia Elektryków Polskich (SEP).

Szkolenie - Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić szkolenie z zakresu użytkowania instalacji fotowoltaiki. Szkolone będą osoby wskazane przez dyrektora Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej wg programu:

1. Charakterystyka i specyfika zainstalowanych urządzeń.
2. Instrukcja ruchowa i użytkowania - omówienie.
3. Serwis i eksploatacja.
4. Zasady BHP i PPOŻ.
5. Monitoring pracy instalacji.
6. Kontrola stanu pracy instalacji.
7. Rozpoznanie stanów awaryjnych i wymagane postępowanie.

Wymagania w zakresie gwarancji oraz rękojmi - Wykonawca musi zapewnić co najmniej:

- 10 letni okres gwarancji dla wszystkich kluczowych urządzeń instalacji fotowoltaicznej tj. falowników, konstrukcji montażowej, optymalizatorów itd.
- 15 letni okres gwarancji dla modułów paneli fotowoltaicznych;
- 5 lat rękojmi na całość wykonanych prac;

Okres gwarancji liczony będzie od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.

Wykonawca musi zapewnić ponadto:

- maksymalny czas naprawy (usunięcie wszelkich nieprawidłowości w działaniu wybudowanej instalacji), nie dłuższy niż 14 dni;
- maksymalny czas reakcji serwisu, rozumiany jako czas od przyjęcia zgłoszenia do rozpoczęcia działań serwisowych, nie dłużej niż 7 dni;
- w przypadku konieczności wymiany urządzeń czas naprawy może zostać wydłużony powyżej 14 dni, lecz nie dłużej niż 30 dni.

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić obsługę zgłoszeń gwarancyjnych i utrzymania numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej do zgłaszania zdarzeń objętych gwarancją, przez cały okres gwarancji.

Wymagania serwisowe:

Zamawiający wymaga, aby w okresie trwania rękojmi (5 lat) i gwarancji 10 lat (gwarancji na panele fotowoltaiczne min. 15 lat), Wykonawca wykonywał cykliczne przeglądy zamontowanych instalacji. Urządzenia mają być serwisowane wedle wymagań producentów jednak nie mniej niż 2 razy w ciągu trwania rękojmi z zastrzeżeniem, że ostatni z przeglądów ma się odbyć na 6 miesięcy przed zakończeniem rękojmi oraz nie mniej niż 2 razy w okresie trwania gwarancji, po upływie okresu rękojmi.

Wykonawca przedłoży harmonogram przeglądów wraz z ich zakresem do akceptacji Zamawiającego wraz z dokumentacją projektową przed przystąpieniem do montażu. Przegląd instalacji zakończy się podpisaniem stosownego protokołu serwisowego, w którym wyszczególnione zostaną wykonane czynności. Do podpisania protokołu zobowiązana jest osoba wykonująca przegląd, a także osoba wyznaczona przez Zamawiającego. Protokół musi zostać sporządzony w 2 egzemplarzach, po jednym dla Wykonawcy i właściciela obiektu.

W razie stwierdzenia awarii lub uszkodzeń instalacji Wykonawca ma obowiązek usunięcia awarii lub uszkodzeń w terminach zapisanych w wymaganiach w zakresie gwarancji oraz rękojmi. W ramach przeglądu instalacji fotowoltaicznych do obowiązków Wykonawcy będzie należeć sprawdzenie minimum:

- poprawności pracy i funkcjonowania instalacji w tym wszystkich zamontowanych zabezpieczeń;

- pomiar rezystancji izolacji strony AC i DC;
- pomiar wydajności instalacji;
- badanie kamerą termowizyjną.

W ramach przeglądu należy również wykonać czynności serwisowe przewidziane przez producentów urządzeń składających się na kompletną instalację fotowoltaiczną.

Przeprowadzenie czynności serwisowych musi zostać poprzedzone poinformowaniem dyrektora POW o takowym zamiarze (minimum z jednodniowym wyprzedzeniem). Serwis musi zostać zakończony przekazaniem dyrektorowi POW protokołu z wykonanych czynności serwisowych.

Wymagania wobec wykonawcy:

- świadectwo kwalifikacji osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych (SEP);
- certyfikat mikroinstalatora OZE wydany przez Urząd Dozoru Technicznego;
- uzgodnienie projektu instalacji fotowoltaicznej z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych;
- zgłoszenie zakończenia budowy instalacji fotowoltaicznej do Państwowej Staży Pożarnej;

Dokumentacja powykonawcza zawierająca wszystkie w/w dokumenty oraz:

- procedurę weryfikacji poprawności działania systemu
- procedurę postępowania w przypadku awarii
- plan przeglądów wraz z datą następnego przeglądu
- projekt powykonawczy
- raporty z badań i pomiarów przeprowadzonych zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 62446:2016 w tym:
 - badanie ciągłości uziemień i ekwipotencjalnych połączeń wyrównawczych
 - test polaryzacji obwodów DC
 - badanie *stringbox*ów i skrzynek rozdzielczych
 - badanie napięcia obwodu otwartego Voc
 - badanie natężenia prądu obwodu zwartego Isc
 - pomiar rezystancji izolacji obwodów DC
- badanie charakterystyki prądowo-napięciowej łańcuchów modułów fotowoltaicznych
- badania kamerą termowizyjną połączeń elektrycznych, modułów fotowoltaicznych, puszek przyłączeniowych itp.
- instrukcję eksploatacji i konserwacji systemu

System mocowania paneli fotowoltaicznych:

Bazą powinny być elementy wykonane z azurowego odpornego na promieniowanie UV aluminium lub stali ocynkowanej. Nachylenie panelu fotowoltaicznego w stosunku do poziomu należy dobrać tak, aby uzyskać optymalne proporcje pomiędzy wydajnością i liczbą modułów fotowoltaicznych. Konstrukcja ma być mocowana trwale do dachu bez ingerencji w pokrycie dachowe (np. system balastowy) lub gruntu (z wykorzystaniem podstaw gumowych). Należy utworzyć ścieżki technologiczne o minimalnej szerokości 50 cm między panelami dla potrzeb ich konserwacji i eksploatacji. Montaż paneli fotowoltaicznych na dachu przeprowadzić z pominięciem istniejących urządzeń, świetlików, kominów itp. (brak możliwości przykrycia w/w elementów przez konstrukcję i panele fotowoltaiczne), a w przypadku montażu na gruncie, aby nie zasłaniać okien piwnicznych elewacji południowej budynku. Rozmieszenie inwerterów, tras kablowych oraz innych elementów systemu należy uzgodnić na etapie projektu wykonawczego. **Zamawiający informuje o możliwości dokonania przez Wykonawców wizji lokalnej obiektu przed złożeniem oferty.**

W związku z podłączeniem systemu fotowoltaicznego do sieci elektrycznej nie planuje się magazynowania energii przez dodatkowe urządzenia. Należy doposażyć rozdzielnię i wewnętrzną instalację elektryczną budynku na potrzeby systemu fotowoltaicznego. W celu pomiaru energii zostanie zastosowany licznik dwukierunkowy zabudowany przez dostawcę energii elektrycznej w istniejącej rozdzielni pomiarowej obiektu. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania formularza „ZM Zgłoszenie przyłączenia mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej TAURON Dystrybucja S.A.”, dołączenia wszystkich dokumentów wymaganych przez TAURON Dystrybucja S.A. i dokonanie skutecznego zgłoszenia instalacji do przyłączenia.

Sprzęt:

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszystkie szkody powstałe podczas realizacji i jest zobowiązany do ich usunięcia we własnym zakresie i na własny koszt.

Transport:

Materiał można przewozić przy użyciu dowolnego środka transportu z zachowaniem instrukcji i zaleceń producentów poszczególnych materiałów, aby uniknąć ich uszkodzenia.

Kontrola jakości:

Wymagania dotyczące właściwości materiałów i urządzeń instalacji powinny odpowiadać normom, zaleceniom i instrukcjom producentów. Należy stosować materiały i urządzenia powszechnie stosowane, dopuszczone do użytku, posiadające wymagane odrębnymi przepisami certyfikaty, deklaracje zgodności itp. Dokumenty te w przypadku użycia konkretnych materiałów należy dołączyć do protokołu odbioru. Wyroby wytworzone w celu zastosowania w obiekcie budowlanym w sposób trwały o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie podstawowych wymagań, można stosować przy wykonywaniu robót budowlanych wyłącznie, jeżeli wyroby te zostały wprowadzone do obrotu lub udostępnione na rynku krajowym zgodnie z przepisami odrębnymi, a w przypadku wyrobów budowlanych – również zgodnie z zamierzonym zastosowaniem.

Odbiór robót:

Odbiór końcowy odbędzie się w terminie do 7 dni roboczych od daty pisemnego zgłoszenia gotowości do odbioru. Na co najmniej 7 dni przed odbiorem Wykonawca zobowiązany jest przedstawić kompletną dokumentację powykonawczą w tym również dokumenty dopuszczające wszystkie zastosowane materiały do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (deklaracje, specyfikacje itp.). Nie przewiduje się odbiorów pośrednich.

Podstawa płatności:

Podstawą rozliczenia jest cena ofertowa skalkulowana przez Wykonawcę za wykonanie i konfigurację oraz uruchomienie instalacji w budynku Zamawiającego.

Zasady płatności – zgodnie z zawartą umową. Podstawą wypłaty wynagrodzenia będzie pozytywny protokół odbioru końcowego podpisany przez Inspektora Nadzoru.

Gwarancja:

- Wykonawca udziela gwarancji na wykonanie robót budowlanych, materiały, sprzęt elektroniczny oraz prace instalacyjne przeprowadzone przez Wykonawcę. Bieg gwarancji rozpoczyna się od dnia, w którym instalacja została przekazana do użytku. Gwarancja obejmuje urządzenia oraz roboty instalacyjne.
- Zamawiający zobowiązany będzie do niezwłocznego powiadomienia Wykonawcy w przypadku wykrycia usterek lub wad sprzętu.
- Zamawiający będzie mógł dochodzić odszkodowania z tytułu wszelkich poniesionych przez siebie strat bezpośrednich spowodowanych przez zaniedbanie ze strony Wykonawcy.

Załączniki:

- dane konstrukcyjne i instalacyjne obiektu – załącznik nr 1;
- rzuty dachu;
- dokumentacja fotograficzna;
- mapa;