

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR-W 9 0302-05	Demontaż przewodów kabelkowych ze zdjęciem uchwytów na podłożu ceglany, betonowym 43	m m	 43.000	
				RAZEM	43.000
2	KNR 4-03 1140-05	Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z płaskownika lub pręta mocowanych na dachu płaskim 43	m m	 43.000	
				RAZEM	43.000
3	KNR 4-01 1306-02	Demontaż tarcz oporowych i ściąągów stalowych 13	szt. szt.	 13.000	
				RAZEM	13.000
4	KNR 4-01 0212-04	Rozbiórka betonowych czapek kominowych 9.84	m ² m ²	 9.840	
				RAZEM	9.840
5	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek 48	szt. szt.	 48.000	
				RAZEM	48.000
6	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 3.83	m ² m ²	 3.830	
				RAZEM	3.830
7	KNR 4-01 0701-06 analogia	Odbicie tynków wewn. z zaprawy cementowej na kominach o pow. odbicia ponad 5 m ² 22.89	m ² m ²	 22.890	
				RAZEM	22.890
8	KNR 4-01 0349-04	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowej 4.31	m ³ m ³	 4.310	
				RAZEM	4.310
9	KNR 4-01 0310-01	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m ³ 4.31	m ³ m ³	 4.310	
				RAZEM	4.310
10	KNR 2-02 0122-04	Dodatek do wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł 2x1/2x1 i 2x2 ceg. 4.28	m ³ m ³	 4.280	
				RAZEM	4.280
11	KNR 4-01 0310-05	Przemurowanie przewodów kominowych - sprawdzenie przewodów 163.20	m m	 163.200	
				RAZEM	163.200
12	KNR 4-01 0310-06	Przemurowanie przewodów kominowych - odgruzowanie przewodów 204	m m	 204.000	
				RAZEM	204.000
13	KNR 2-02 0129-01	Obsadzenie klamer stalowych, dl. do 1m 11	szt. szt.	 11.000	
				RAZEM	11.000
14	KNR 2-02 0290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem. budynków i budowli - pręty gładkie 0.8	t t	 0.800	
				RAZEM	0.800
15	KNR 2-02 1217-03	Narożniki z kątownika 40x40x5 mm 4	m m	 4.000	
				RAZEM	4.000
16	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe Krotność = 2 22.94	m ² m ²	 22.940	
				RAZEM	22.940
17	KNR 2-02 0902-05	Tynki zewn. zwykłe kat. III na oddziel. belkach słupach prostok. i ścianach cylindr. wyk. ręczn. 22.94	m ² m ²	 22.940	
				RAZEM	22.940
18	KNR 0-23 2612-06	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach kominów 22.94	m ² m ²	 22.940	
				RAZEM	22.940

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNR 0-23 2612-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 25.6	m m	 25.600	
				RAZEM	25.600
20	KNR 2-02 0218-05 analogia	Czapy kominowe gr. do 7 cm 4.92	m ² m ²	 4.920	
				RAZEM	4.920
21	KNR 4-01 0530-05	Uzupełnienie obróbek blacharskich gzymsów i pasów elewacyjnych z blachy ocynkowanej o szer.do 25 cm 3.85	m ² m ²	 3.850	
				RAZEM	3.850
22	kalk. własna	Uszczelnienie obwodowe otworów w dachu masą plastyczną i kołnierzem obwodowym 38.24	m m	 38.240	
				RAZEM	38.240
23	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 48	szt. szt.	 48.000	
				RAZEM	48.000
24	KNR 0-33 0128-01	Malowanie kominów Krotność = 2 22.94	m ² m ²	 22.940	
				RAZEM	22.940
25	KNR 5-08 0618-01	Łączenie pręta o śr.do 10mm na dachu za pomocą złączy skręcanych uniwersalnych krzyżowych 10.4	szt. szt.	 10.400	
				RAZEM	10.400
26	KNR 5-08 0101-03	Montaż uchwytów pod rury winidurkowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu z cegły 34.4	m m	 34.400	
				RAZEM	34.400
27	KNR 2-02 1505-10 analogia	Dwukrotne malowanie farbami asfaltowymi i powierzchni zewnętrznych - czapki kominowych Krotność = 2 9.84	m ² m ²	 9.840	
				RAZEM	9.840
28	KNR 5-08 0607-05	Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach na betonie z wykonaniem otworu mechanicznie - pręt o śr.do 10mm 34.4	m m	 34.400	
				RAZEM	34.400
29	KNR 5-08 0601-05	Montaż wsporników naciągowych z jedną złączką przelotową napręż. na dachu betonowym krytym papą lub blachą 10.4	szt. szt.	 10.400	
				RAZEM	10.400
30	KNR 4-03 1205-03	Pierwszy pomiar instalacji odgromowej 1	miar miar	 1.000	
				RAZEM	1.000
31	KNR 4-03 1205-04	Następny pomiar instalacji odgromowej 1	miar miar	 1.000	
				RAZEM	1.000
32	KNR 2-02 1615-02 analogia	Mechaniczne pomosty robocze jednomasztowe MPR-061 o wys.masztu do 15 m 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
33	TZKNBK VI - 130	Czasowe zabezpieczenie odkrytych połaci dachowych z papy smołowej na istniejącym deskowaniu wraz z rozebraniem zabezpieczenia Krotność = 5 12.30	m ² m ²	 12.300	
				RAZEM	12.300
34	KNR 4-01 0106-04 analogia	Usunięcie gruzu z dachu budynku 4.5	m ³ m ³	 4.500	
				RAZEM	4.500
35	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km	m ³		

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 3
44-335 Jastrzębie-Zdrój
ul. Turystyczna 23
NIP 633 223 94 15
tel. 32 47 15 120

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
		4.5	m ³	4.500	
				RAZEM	4.500
36	KNR 4-01 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km Krotność = 10	m ³		
		4.5	m ³	4.500	
				RAZEM	4.500

DYREKTOR
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
Nr 1,2,3
mgr Izabela Wójcik