

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		CZYSZCZENIE I MALOWANIE MURU (CZĘŚĆ A)			
1 d.1	KNR BC-02 0204-02	Czyszczenie powierzchni betonowych strumieniowe wodne wysokociśnieniowe pionowych niemalowanych - MUR	m2		
		29	m2	29,000	
				RAZEM	29,000
2 d.1	KNR BC-02 0204-02	Czyszczenie powierzchni betonowych strumieniowe wodne wysokociśnieniowe pionowych niemalowanych - DASZKI	m2		
		29	m2	29,000	
				RAZEM	29,000
3 d.1	KNR-W 4-01 0701-02 analogia	Odbicie tynków zewnętrznych muru	m2		
		29	m2	29,000	
				RAZEM	29,000
4 d.1	KNR BC-02 0218-01	Wykonanie powłok ochronnych na powierzchniach betonowych - gruntowanie dwukrotne powierzchni betonowych poziomych i pionowych	m2		
		29	m2	29,000	
				RAZEM	29,000
5 d.1	KNR 4-01 0703-01 analogia	Umocowanie siatki na ścianach, filarach (wklejanie siatki, szlifowanie)	m2		
		29	m2	29,000	
				RAZEM	29,000
6 d.1	KNR-W 4-01 1204-04 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - beton	m2		
		29	m2	29,000	
				RAZEM	29,000
2		CZYSZCZENIE I MALOWANIE MURU (CZĘŚĆ B)			
7 d.2	KNR BC-02 0204-02	Czyszczenie powierzchni betonowych strumieniowe wodne wysokociśnieniowe pionowych niemalowanych - MUR	m2		
		20	m2	20,000	
				RAZEM	20,000
8 d.2	KNR BC-02 0204-02	Czyszczenie powierzchni betonowych strumieniowe wodne wysokociśnieniowe pionowych niemalowanych - DASZKI	m2		
		20	m2	20,000	
				RAZEM	20,000
9 d.2	KNR-W 4-01 0701-02 analogia	Odbicie tynków zewnętrznych muru	m2		
		20	m2	20,000	
				RAZEM	20,000
10 d.2	KNR BC-02 0218-01	Wykonanie powłok ochronnych na powierzchniach betonowych - gruntowanie dwukrotne powierzchni betonowych poziomych i pionowych	m2		
		20	m2	20,000	
				RAZEM	20,000
11 d.2	KNR 4-01 0703-01 analogia	Umocowanie siatki na ścianach, filarach (wklejanie siatki, szlifowanie)	m2		
		20	m2	20,000	
				RAZEM	20,000
12 d.2	KNR-W 4-01 1204-04	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - beton	m2		
		20	m2	20,000	
				RAZEM	20,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3		CZYSZCZENIE I MAŁOWANIE PODMURÓWKI I SŁUPÓW			
13 d.3	KNR BC-02 0204-02	Czyszczenie powierzchni betonowych strumieniowe wodne wysokociśnieniowe pionowych niemalowanych - podmurówka i słupy	m2		
		35	m2	35,000	
				RAZEM	35,000
14 d.3	KNR-W 4-01 0701-02 analogia	Odbicie tynków zewnętrznych muru - podmurówka i słupy	m2		
		35	m2	35,000	
				RAZEM	35,000
15 d.3	KNR BC-02 0218-01	Wykonanie powłok ochronnych na powierzchniach betonowych - gruntowanie dwukrotne powierzchni betonowych poziomych i pionowych - podmurówka i słupy	m2		
		35	m2	35,000	
				RAZEM	35,000
16 d.3	KNR 4-01 0703-01 analogia	Umocowanie siatki na ścianach, filarach (wklejanie siatki, szlifowanie) - podmurówka i słupy	m2		
		35	m2	35,000	
				RAZEM	35,000
17 d.3	KNR-W 4-01 1204-04	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - beton - podmurówka i słupy	m2		
		35	m2	35,000	
				RAZEM	35,000
4		CZYSZCZENIE I MAŁOWANIE BRAMY			
18 d.4	KNR-W 7-12 0103-02	Czyszczenie przez szcietkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystości konstrukcji kratowych (stan wyjściowy powierzchni B)	m2		
		17,5	m2	17,500	
				RAZEM	17,500
19 d.4	KNR-W 7-12 0204-02	Malowanie hydrodynamiczne farbami do gruntowania chlorokauczkowymi konstrukcji kratowych	m2		
		17,5	m2	17,500	
				RAZEM	17,500
5		CZYSZCZENIE I MAŁOWANIE PRZĘSEŁ OGRODZENIOWYCH			
20 d.5	KNR-W 7-12 0103-02	Czyszczenie przez szcietkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystości konstrukcji kratowych (stan wyjściowy powierzchni B) (wraz z furtką)	m2		
		106,5	m2	106,500	
				RAZEM	106,500
21 d.5	KNR-W 7-12 0204-02	Malowanie hydrodynamiczne farbami do gruntowania chlorokauczkowymi konstrukcji kratowych (wraz z furtką)	m2		
		106,5	m2	106,500	
				RAZEM	106,500
6		ROZBIÓRKA MURU			
22 d.6	KNR-W 4-01 0212-06	Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych	m3		
		6,43	m3	6,430	
				RAZEM	6,430
23 d.6	KNR 4-04 1103-01	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyladowcze	m3		
		6,43	m3	6,430	
				RAZEM	6,430
24 d.6	KNR 4-04 1103-04 1103-05 analogia	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odległość 6 km wraz z utylizacją	m3		
		6,43	m3	6,430	
				RAZEM	6,430

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
7		NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ			
25 d.7	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m2		
		40	m2	40,000	
				RAZEM	40,000
26 d.7	KNR 4-04 1103-01 analogia	Załadowanie urobku koparko-ladowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyladowcze	m3		
		8	m3	8,000	
				RAZEM	8,000
27 d.7	KNR 4-04 1103-04 1103-05 analogia	Wywiezienie urobku z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odległość 6 km wraz z utylizacją	m3		
		8	m3	8,000	
				RAZEM	8,000
28 d.7	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m2		
		40	m2	40,000	
				RAZEM	40,000
29 d.7	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		40	m2	40,000	
				RAZEM	40,000
30 d.7	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 5 cm	m2		
		40	m2	40,000	
				RAZEM	40,000
31 d.7	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (BEHATON SZARY)	m2		
		40	m2	40,000	
				RAZEM	40,000
8		BUDOWA OGRODZENIA W MIEJSCU ROZEBRANEGO MURU (PODMURÓWKA, PRZESŁA OGRODZENIOWE, SŁUPKI)			
32 d.8	KNR 2-01 0317-0903	Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat. V-VI z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 6,0 m, szerokość 2,6-4,5 m - WYKOP POD FUNDAMENT	m3		
		6	m3	6,000	
				RAZEM	6,000
33 d.8	KNR 4-04 1103-04 1103-05 analogia	Wywiezienie urobku z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odległość 6 km wraz z utylizacją	m3		
		6	m3	6,000	
				RAZEM	6,000
34 d.8	KNR 2-02 0202-01	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - ręczne układanie betonu	m3		
		6	m3	6,000	
				RAZEM	6,000
35 d.8	KNR 2-02 0290-02	Montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm (zakup i montaż)	t		
		0,9	t	0,900	
				RAZEM	0,900
36 d.8	KNR 19-01 0309-08	Mury na otwartym terenie - murki, ogrodzenia, skarpy z kamienia polnego na zaprawie cementowo-wapiennej (PODMURÓWKA)	m3		
		0,96	m3	0,960	
				RAZEM	0,960

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
37 d.8	KNR-W 2-02 2104-08 analogia	Parapety, półki i lady zewnętrzne okładzinowe - elementy grubości do 10 cm i szerokości do 50 cm - DASZKI (zakup i montaż)	m		
		13,5	m	13,500	
				RAZEM	13,500
38 d.8	KNR 19-01 0309-08	Mury na otwartym terenie - murki, ogrodzenia, skarpy z kamienia polnego na zaprawie cementowo-wapiennej (SŁUPY) - 3SZT	m3		
		0,54	m3	0,540	
				RAZEM	0,540
39 d.8	KNR-W 2-02 2104-08 analogia	Parapety, półki i lady zewnętrzne okładzinowe - elementy grubości do 10 cm i szerokości do 50 cm - DASZKI (zakup i montaż)	m		
		1,5	m	1,500	
				RAZEM	1,500
40 d.8	KNR-W 2-25 0319-01 analogia	Ogrodzenie panelowe (zakup i montaż)	m2		
		16,8	m2	16,800	
				RAZEM	16,800
9		PRACE DODATKOWE			
41 d.9	KNR 2-01 0109-05	Ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia	ha		
		0,00075	ha	0,001	
				RAZEM	0,001
42 d.9	KNR 2-01 0111-02	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie, kora i wrzos) z wywiezieniem	m2		
		7,5	m2	7,500	
				RAZEM	7,500